

Наименование монтажных услуг	Цена, грн.	Единицы измер.	Количество	Сумма, грн.
Разгрузка / перегрузки заборных секций, столбов и комплектующих к ним с переносом на расстояние до 20м. в удобное для монтажа место. Каждые следующие 20 м. переноса начисляются так же.	120	т.		
1. Односторонний забор				
Базовый монтаж забора на 1 секцию (0,5м.)	300	Пролёт		
Базовый монтаж забора на 2 секции (1м.)	350			
Базовый монтаж забора на 3 секции (1,5м.)	400			
Базовый монтаж забора на 4 секции (2м.)	400			
Базовый монтаж забора на 5 секций (2,5м.)	500			
Базовый монтаж со столбами "Тавр" на 3-4 секции (1,5-2м.)	450			
Установка замыкающих и отдельных столбов для забора.	400	шт.		
2. Дополнительные услуги				
Установка шляпок на столбы еврозабора (верх столба подпиливается перед его установкой, шляпки клеятся на клей для плитки). Клей для плитки входит в стоимость.	30	шт.		
Установка козырька на еврозабор по пролётно (обратная сторона фиксируется на монтажную клей-пену). Клей-пена входит в стоимость.	100	шт.		
Установка козырька на еврозабор всплошную над столбами и плитами (обратная сторона фиксируется на монтажную клей-пену). Клей-пена входит в стоимость.	150	шт.		
Установка подставки под забор без бетонирования основания под ней.	150	шт.		
Изготовление тумбы для столба с её бетонированием (высота до 0,5 м.)	150	шт.		
Установка воротных или калиточных опор из профильной трубы вместе с заборным столбом.	150	шт.		
Установка воротных или калиточных опор из профильной трубы отдельно от заборного столба.	200	шт.		
Бетонирование пустотности опор из профильной трубы для ворот и калиток.	100	шт.		
Промазка швов с обратной стороны забора между заборными плитами и по столбовым пазам плиточный клеем для одностороннего забора высотой 0,5-1м. Плиточный клей входит в стоимость.	80	По количеству столбов		
Промазка швов с обратной стороны забора между заборными плитами и по столбовым пазам плиточный клеем для одностороннего забора высотой 1,5-2м. Плиточный клей входит в стоимость.	120			
Промазка швов с обратной стороны забора между заборными плитами и по столбовым пазам плиточный клеем для одностороннего забора высотой 2,5м. Плиточный клей входит в стоимость.	150			
Промазка швов с лицевой стороны забора между заборными плитами акриловым герметиком , а по столбовым пазам с обратной стороны плиточным клеем для одностороннего забора высотой 1,5-2,5м. Герметик и плиточный клей входят в стоимость.	250			
Промазка швов между заборными плитами и по столбовым пазам акриловым герметиком для двухстороннего забора высотой 1,5-2,5м. Герметик входит в стоимость.	450			
Подкраска цветного забора после монтажа.	300		1 выезд	
	50	пролёт (одностор.)		

Покраска забора с одной стороны.	Выезд с привозом/отвозом инструмента и оснастки.	600	1 выезд		
	Подкраска. Краситель не входит в стоимость.	50	м.кв.		
Вывоз строительного мусора с его загрузкой (по г. Николаев)		1500	ходка до 5т.		

3. Работа в грунте и в твердых поверхностях (добавляется к базовому монтажу)

Установка столбов в грунте II-III категории (песок, земля с камнями, строительным мусором, корни деревьев, стяжка толщиной до 5 см. и т.п.).	50	слоб		
Установка столбов в грунте IV-VII категории (бетон, асфальт толщиной 5-20см.)	100	слоб		
Установка столбов в грунте VIII-XI категории (монолитный бетон). Сверление алмазными коронками.		см.		
Копка траншей, снятие бугров в грунте I-й категории шириной 0,3м., глубиной до 0,4м.	50	м.пог.		
Копка траншей, снятие бугров в грунте II-III категории шириной 0,3м., глубиной до 0,4м.	100			
Копка траншей шириной 0,3м., глубиной до 0,4м. в грунте IV-VII категории (бетон, асфальт толщиной 5-10 см. с последующим грунтом II-III категории).	300			

4. Демонтажные работы (все части демонтир. забора складываются в непосредственной близости от демонтированного забора по отдельным кучам, без выноса на расстояние).

Демонтаж штaketника, сетки рабица.	30			
Демонтаж забора из деревянных щитов, шифера и т.д.	40			
Удаление кустов, травы, веток деревьев и т.д.	60			

Демонтаж надземной части забора из кирпича, камня, шлакоблока:


толщина до 15 см., высота до 1м.	70	м.пог.		
толщина 15-35см., высота до 1м.	120			
толщина до 15 см., высота 1-2м.	120			
толщина 15-30см., высота 1-2м.	250			
толщина 30-50см., высота 2,5м.	400			
Перенос / перемещения / загрузки демонтированных частей заборов из кирпича, камня и т.д. на расстояние до 20м. от места демонтажа.	200	т.		

Демонтаж еврозабора:

Демонтаж заборных плит еврозабора высотой 1,5-2 м., которые не были предварительно промазаны плиточный клеем/монтажной пеной по столбовой пазам - только вытягивания заборных секций через верх .	200	пролёт		
Демонтаж еврозабора высотой 1,5-2 м., швы которого не были предварительно промазаны плиточный клеем/монтажной пеной по столбовой пазам - вытягивание заборных секций со срезанием/сломом столбов.	150	пролёт		
Демонтаж забутованных, но не залитых бетоном столбов забора высотой 1,5-2 м. с вытягиванием заборных секций.	250	столб с плитами		

5. Двухсторонний забор (в стоимость так же входят все подпилы и подрезки заборных секций и столбов в местах примыканий друг к другу)

Базовый монтаж забора на 1 секцию (0,5м.)	350	Пролёт		
Базовый монтаж забора на 2 секции (1м.)	450			
Базовый монтаж забора на 3 секции (1,5м.)	750			
Базовый монтаж забора на 4 секции (2м.)	750			
Установка замыкающих и отдельных столбов для забора.	500	шт.		



6. Забор с наборными столбами

Установка наборных столбов (без установки заборных секций) на существующий фундамент с армированием и бетонированием пустотности наборных столбов. Если существующего фундамента нет, то его изготовления рассчитывается так же.	600	м. пог.		
Установка заборных секций массой до 80кг. в наборные столбы.	50	шт.		

Установка крышки на наборной столб.	70	шт.		
Установка металлич. профильной трубы в центр наборной колонны.	150	шт.		
Установка металлических закладных для ворот, калиток и тому подобное. (Вырезание отверстий в наборных колоннах, сварка закладных, промазка швов по закладным). Закладные входят в стоимость.	50	1 одинарная закладная		

7. Частичная установка бетонного забора

Установка только столбов (дополнительных, замыкающих) на 3-4 секции (1,5-2м.) массой до 80 кг. в грунт I-й категории.	300	шт.		
Установка только столбов (дополнительных, замыкающих) на 5 секций (2,5м.) массой до 90 кг. в грунт I-й категории.	400	шт.		
Установка заборных секций массой до 80кг. в существующие столбы высотой до (2+0,15)м. без "подгонок" и подпилы через верх с последующим расклиниванием в пазах.	200	пролёт		
Установка заборных секций массой до 80кг. в существующие столбы высотой до 2,5м. без "подгонок" и подпилы через верх с последующим расклиниванием в пазах. + необходимы строительные леса (их доставка, или предоставление Заказчиком).	250	пролёт		

8. Изготовление цоколя/фундамента

Изготовление стандартного цоколя/фундамента для еврозабора - копка траншеи в грунте I-й категории глубиной до 0,3 м. , установка опалубки высотой до 0,3м., шириной - 0,2м. , армирование, укладка гидро-изолирующей пленки (при необходимости), приготовление бетона вручную, укладка бетона в опалубку. Без дальнейшей разборки опалубки и без чистовой отделки.	300	м.пог.		
Разборка опалубки	Выезд	300	1 выезд	
	Разборка опалубки с обеих сторон	50	м.пог.	
Чистовая отделка цоколя высотой до 0,3м. с обеих сторон (снятие возможных наплывов бетона, шпаклёвка пор и неровностей плиточным клеем).	200	м.пог.		

9. Организационные услуги

Выезд на стандартные замеры , консультации (снятие размеров будущего забора, расчёт количества заборных секций, столбов, материала для монтажа, анализ подъездных путей, консультации по оптимизации расходов, подбор оптимального варианта комплектующих для ограждения, составление сметы, оформление заказа на объекте Заказчика) в пределах г. Николаев. За пределами города каждые 20 км. считаются как 1 выезд.	200	1 выезд		
Стандартные замеры + нивелирование территории (замеры неровностей ландшафта, согласование с Заказчиком варианта монтажа - каскады, без каскадов и т.д.).	500	услуга		
Составление рабочего проекта , чертежей забора на участках с изменяющимся ландшафтом для согласования с Заказчиком возможной каскадности забора, зазоров под ним, а так же для определения длины столбов и высот забора на всех его участках. Эта услуга невозможна без стандартных замеров и без нивелирования территории (2-х предыдущий пунктов).	50	м.пог.		
Сопровождение Товара на объект Заказчика. Сопровождение процедуры передачи Товара и расчёта за Товар с Заказчиком в пределах г. Николаев. За пределами города каждые 20 км. считаются как 1 выезд.	300	1 выезд		
Комплекс организационных мероприятий. Предоставляется в случаях, когда Заказчик не имеет возможности или не желает заниматься организационными вопросами со своей стороны. Эта услуга рекомендуется в комплексе с услугой составления рабочего проекта.		Устанавливается индивидуально		

10. Регион проведения работ

В городе Николаев	1	*
За городом Николаев, но не более, чем 50км. от места производства	1,1	
Более 50 км. от места производства	1,2	
Предоставление Заказчиком жилья: <input style="width: 50px;" type="text"/>	0	1,25
С учётом транспортных расходов монтажников: <input style="width: 50px;" type="text"/> поездок <input style="width: 50px;" type="text"/> км. 8 грн/км.	0	

11. Предоставление материалов для базовой установки забора

Наименование материалов для монтажа с разгрузкой на расстояние до 20м.	Количество		Материал предоставляет:		Цена за ед. материала, грн.	Сумма, грн. (если предоставл. Исполнителем)
	Товар	Материал для монт.	Заказчик	Исполнитель		
Цемент для установки столбов (ориентировочный расход - 0,5 мешка по 25кг. на 1 столб).	1	0,5 мешков		*	100	50
Песок для установки столбов (ориентировочный расход - 60 кг. на 1 столб).		0,06 т.		*	1000	60
Бут для расклинивания столбов в ямках (камень, кирпич и т.п.) (ориент. расход - 60 кг. на 1 столб, или 12 кирпичей).		0,06 т.		*	1000	60
Вода для приготовления раствора (с учётом стоимости тары) (ориентировочный расход - 25 л. на 1 столб).		0,025 т.	*		1500	0
Доставка материалов для базовой установки забора, которые предоставляет Исполнитель.	общая масса, т.					30
	0,1575					
Общая стоимость материалов, которые предоставляет Исполнитель, грн.						200

12. Предоставление других услуг

Услуги	Цена, грн.	Единицы	Кол-во	Сумма, грн.
Предоставление бензогенератора с топливом 5л. (без доставки генератора)	500	день		
Другие не указанные работы предоставляются почасово (для бригады из 2 чел.)	500	1 час		
Общая стоимость других услуг, грн.				

Общая стоимость монтажных услуг, грн.:

с учетом варианта расчета общей стоимости монтажных услуг:	по факту	
	по фиксированной общей стоимости с учетом возможных скрытых работ	<input style="width: 50px;" type="text"/> грн.

Примечания:

1. Под понятием "**монтажные услуги по установке бетонных заборов**" подразумевается: замеры, составление чертежей, рабочих проектов, разгрузка Товара, комплекс основных работ (базовый монтаж) и возможные дополнительные услуги (демонтажные работы, заливка фундаментов, предоставление материалов для монтажа и т.п.). Понятие **Базовый монтаж** предполагает разметку территории, где будет проходить будущее ограждение, выкапывание ямок для столбов в грунте I-й категории (земля, песок, растительная почва), установка столбов, их бутование (расклинивание в ямках при помощи камней, кирпичей и т.п.), установка заборных секций в столбовой паз (не через верх), подрезка заборных секций и столбов, где это необходимо, приготовление раствора для бетонирования столбов, бетонирование столбов, фиксация заборных секций в столбовых пазах клиньями для минимизации их люфта. **Материал для монтажа** (песок, бут, цемент, монтажная пена и т.п.) **предоставляется Заказчиком** или приобретается у Исполнителя по установленной цене. Размещение материалов для монтажа должно быть в пределах участка на таком расстоянии до места установки забора, что бы его перемещение существенно не влияло на общую трудоёмкость работ. Материалы для монтажа должны быть предоставлены в готовом для применения виде. Базовый монтаж предполагает проведение работ на территории без бугров, ям, растительности или других факторов, мешающих проводить работы. Базовый монтаж также предусматривает организацию Заказчиком бесперебойного водоснабжения и электроснабжения (мощность подключения 2,5 кВт).
2. **Минимальная стоимость монтажных услуг**, выполняемых бригадой из 2-х человек, составляет **3000грн.** на территории г. Николаева (Николаев. обл.). Минимальная стоимость монтажных услуг в области и других регионах рассчитывается индивидуально.
3. **Краска** (пигмент) **для подкрашивания** в случае транспортировочных и других царапин входит в стоимость товара.
4. Все расходные материалы, являющиеся насадками для инструмента (круги отрезные, свёрла, буры, насадки для отвёрток и т.п.), а также деревянные клинья для установки их с обратной стороны забора в столбовых пазах входят в стоимость Монтажных услуг и отдельно не приобретаются.



www.Vetsanbeton.com.ua

Украина. г. Николаев.

офис: ул. Чкалова, 63

производство: ул. Остапа Вишни 92 (Корабельный р-н)

Тел. (050) 678-01-17 Александр (отдел продаж)

(050) 318-02-78 Виталий (отдел продаж)

(093) 987-90-17

сайт: www.VETSANbeton.com.ua

эл. почта: VETSANbeton@i.ua